

BÍRÁLATI LAP

Készült: 2020. február 05.

Helyszín: Pápai Víz –és Csatornamű Zrt. tárgyaló, 8500 Pápa, Vízmű u. 2.

Tárgy: Pápa vasbeton víztorony lapostető külső vízszigetelése

I. Kért ajánlatok száma: 6 db

1. **Akva-Plast Kft.**
8600 Siófok, Jegenyesor 7/b.
2. **VIACONSTRUCT Kft.**
8597 Ganna, Fő u. 105.
3. **Dezső József Tibor „kisadózó egyéni vállalkozó”**
1213 Budapest, Mária királyné útja 113/a
4. **Tető-Plusz Kft.**
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 15.
5. **Lautech Invest Kft.**
1152 Budapest, Illyes Gyula u. 2-4.
6. **Lakmé Kft.**
1047 Budapest, Baross utca 22.

II. Beérkezett ajánlatok száma: 2 db

1. **Akva-Plast Kft.**
8600 Siófok, Jegenyesor 7/b.
2. **VIACONSTRUCT Kft.**
8597 Ganna, Fő u. 105.

III. Eljárás fajtája: közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos ajánlatkérés

IV. Az ajánlatok elbírásának szempontja: legkisebb ajánlati ár

Az ajánlatokban szereplő nettó ajánlati árak a következők:

Akva-Plast Kft.

7.096.893 Ft+ÁFA

1. AJÁNLATI ÁR: Pápa víztorony lapostető vízszigetelése

Sorsz.	Megnevezés	Nettó ajánlati ár [Ft]		Nettó ajánlati ár összesen [Ft]
		Anyag	Díj	
1.	A tetőfelület letakarítása, portalanítása, a szigeteléshez a felület előkészítése. 370 m ²	0 Ft	959 Ft	354.830 Ft
2.	A régi tetőösszefolyók cseréje, földemen történő átvezetéssel. 3 db	23.348 Ft	16.303 Ft	118.953 Ft
3.	A tetőfelület megfelelő előkészítése, kellősítés. 370 m ²	507 Ft	345 Ft	315.240 Ft
4.	Vízszigetelő réteg készítése: <ul style="list-style-type: none"> • A lapostető külső szigetelésére modifikált bitumenes, légáteresztő, UV álló vízszigetelő lemez elhelyezése. 	3.991 Ft	6.010 Ft	3.700.370 Ft

<ul style="list-style-type: none"> • Az attikafal függőleges és vízszintes oldalaira, valamint a maradó építményekre is fel kell vezetni a szigetelést. • A villámhárító alá kerülő szigetelés megerősített (dupla) alapfelülettel készüljön. • Figyelni kell a megfelelő átfedések biztosítására és a lemezszelek zárására. <p>Alkalmazott bitumenes lemez (gyártó, típus) megnevezése: INDEX MINERAL ELASTOCENE P 5mm</p>			
Összesen nettó [Ft] :			4.489.393 Ft

2. EGYSÉGDÍJAK TÉTELES ELSZÁMOLÁSHOZ:

Sorsz.	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységdíj	Nettó ajánlati díj	Nettó egységár	Becsült nettó ajánlati ár
			Munkadíj	Munkadíj	Anyagár	Anyagár
1.	A lapostető lejtéskorrekciójának kialakításához megfelelő lejtésű polisztirol lapok elhelyezése, alátétlemezzel, anyag nélkül. [Ft/m ²]	150 m ²	1.500 Ft	225.000 Ft	4.550 Ft	682.500 Ft
2.	A régi elhasználdott bitumen réteg elbontása a födémről és az attikafalról. [Ft/m ²]	100 m ²	5.450 Ft	545.000 Ft	-	-
3.	A bontott bitumenes lemez elszállítása és elhelyezése erre engedélyezett lerakóba. [Ft/kg] Esetlegesen szükséges laborvizsgálat (EWC kód meghatározásához) költségét nem tartalmazza!	900 kg	200 Ft	180.000 Ft	-	-
4.	A szükséges részek kivágása, kellősítés, alátétlemezzel való pótlás	100 m ²	500 Ft	50.000 Ft	1.250 Ft	125.000 Ft
5.	Egyéb költségek: - laborvizsgálat - daru	1 ktsg 1 ktsg	300.000 Ft 500.000 Ft	300.000 Ft 500.000 Ft		
Összesen nettó:				1.800.000 Ft		807.500 Ft
Összesen nettó:			2.607.500 Ft			

VIACONSTRUCT Kft.

A munkára vonatkozóan az ajánlat nettó **11.286.00 Ft+ÁFA**, üres munkaterület esetén.

Árajánlat elemei:

- bitumenes lemezek bontása, elszállítása, elhelyezése lerakóba
- 3 pontra lejtésképzés betonból
- bitumenes lemezből szigetelés.


A fenti árak minden a munkához tartozó anyag, munka és lerakói díjat tartalmaznak.

A beérkezett ajánlatok alapján a nyertes pályázó:

AKVA-PLAST KFT.
8600 Siófok, Jegenyesor 7/b.


.....
Vezérigazgató


.....
Szolgáltatási Ágazatvezető


.....
Főkönyvelő